

BASES DE CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. OPT/01/RP/2025

DATOS DE GENERALES DE LA OBRA	
Número y nombre de la obra pública:	OPT/01/RP/2025 CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETAL Y ANDADOR EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.
Ubicación de la obra pública:	EN TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO, CEMENTERIO MUNICIPAL CARRETERA INDEPENDENCIA
Descripción de los trabajos:	° TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL. ° DEMOLICIÓN DE MURO 14 CM, DE ESPESOR, DE TABICÓN A MANO CON MARRO. ° ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DESPALME Y/O DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE (SITIO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO). ° CIMIENTO DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, ACABADO COMÚN. ° ZAPATA AISLADA DE 1X1.5X0.25 M. PERALTE PROMEDIO, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 4 A CADA 0.2 M. EN AMBOS SENTIDOS. ° CASTILLO DE 20X30 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACABADO COMÚN, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL NO.2 A CADA 15 CM, INCLUYE: MATERIALE. ° CADENAS DE 15X20 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE FC=200 KG/CM2, ACABADO COMÚN, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y

	ESTRIBOS DEL NO.2 A CADA 20 CM, INCLUYE: MATERIALES. ° MURO DE 20 CM. DE BLOCK DE CONCRETO DE 20X20X40 CM. ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5, ACABADO COMÚN, CON REFUERZOS HORIZONTALES A BASE DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS, INCLUYE: MATERIALES. ° CORTE DE TERRENO A MÁQUINA PARA BANQUETAS, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ° CARGA A MAQUINA DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE PARA BANQUETAS, VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. ° ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE PARA BANQUETAS EN CAMIÓN DE VOLTEO AL 1ER KM., VOLUMEN MEDIDO SUELTO. ° RELLENO PARA BANQUETAS CON MATERIAL PRODUCTO DEL PETE COMPACTADO CON RODILLO VIBRATORIO. ° AFINE Y COMPACTACIÓN MANUAL PARA DESPLANTE DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ° BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4" ACABADO ESTAMPADO. ° TUBO POLIDUCTO NARANJA DE 27 MM (1") DE DIÁMETRO. ° REGISTRO DE CONCRETO CON TAPA DE 31X31X40 CM, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA. ° CABLE CAL. 6, DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR. ° SALIDA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO A BASE DE POLIDUCTO DE 13 MM., CON UN DESARROLLO DE 6 M, CON CABLE THW CAL. ° LUMINARIO SUBURBANO LED DE 80 W, 220V, FOTOCELDA Y BRAZO DE 1 M, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN.
--	---

Fecha de la publicación de las bases: (invitación)	02 DE ENERO DEL 2025 A LAS 11:30 AM
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	
• Plazo de ejecución de los trabajos:	76 DIAS NATURALES
• Fecha de Inicio:	15 DE ENERO DEL 2025
• Fecha de terminación:	31 DE MARZO DEL 2025
<i>Las fechas de inicio y terminación son tentativas, las definitivas serán las asentadas en el contrato correspondiente.</i>	
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTRACTUAL	
Anticipo:	NO SE DIO ANTICIPO
Origen del recurso autorizado para realizar esta Obra Pública:	RP (Recurso Propio)
Modalidad de contratación	CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
<i>No se proporcionarán materiales y equipo de instalación permanente por parte del Municipio</i>	
<i>Para esta Obra Pública, no se podrá encomendar ni subcontratar con persona física o moral la ejecución total o parcial de la obra contratada, salvo autorización expresa y por escrito por parte del Área Técnica, previa solicitud por escrito y con la anticipación necesaria por parte del contratista.</i>	
BASES Y REQUISITOS	
Lugar, fecha y horario para adquirir las Bases:	DEL 02 AL 06 DE ENERO DEL 2025, EN LA OFICINAS DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS EN EL INTERIOR DE PRESIDENCIA, EN TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO. RAMON CORONA #32 CENTRO.
Costo y forma de pago de las Bases:	N/A
Requisitos y documentación que deberá cumplir el interesado para adquirir las BASES:	° CONTAR CON EL REGISTRO VIGENTE EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO, INE, DOCUMENTOS QUE ACREDITEN SU EXISTENCIA LEGAL (SAT), CEDULA PROFECIONAL.
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN	
Visita al sitio de ejecución de los trabajos:	Lugar: CEMENTERIO MUNICIPAL DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO. Dia y Hora: 07 DE ENERO DEL 2025 A LAS 10:00 AM.
Juta de aclaraciones:	Lugar: En las oficinas de dirección de obras públicas en el interior de presidencia ubicada en calle Ramón Corona #32

	Centro, C.P. 49650 Tamazula de Gordiano Jalisco. Dia y Hora: 08 de enero del 2025 a las 12:00 Horas.
Presentación y apertura de propuestas:	Lugar: En las oficinas de dirección de obras públicas en el interior de presidencia ubicada en calle Ramón Corona #32 Centro, C.P. 49650 Tamazula de Gordiano Jalisco. Dia y Hora: 09 de enero del 2025 a las 10:00 Horas.
Pronunciamiento y publicación de fallo: (comisión edilicia de desarrollo urbano y obras públicas).	Lugar: En las oficinas de dirección de obras públicas en el interior de presidencia ubicada en calle Ramón Corona #32 Centro, C.P. 49650 Tamazula de Gordiano Jalisco. Dia y Hora: viernes 10 de enero del 2025 a las 11:00. AM Horas.
Pronunciamiento y publicación de fallo: (sesión extraordinaria de ayuntamiento)	Lugar: En las oficinas de dirección de obras públicas en el interior de presidencia ubicada en calle Ramón Corona #32 Centro, C.P. 49650 Tamazula de Gordiano Jalisco. Dia y Hora: 27 de enero del 2025