

BASES DE CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. OPT/04/FAIS/2025

DATOS DE GENERALES DE LA OBRA	
Número y nombre de la obra pública:	OPT/04/FAIS/2025 CONSTRUCCION DE CIMENTACION E INSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, LINEA DE DISTRIBUCION Y RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL ZAPOTE DE LA AGENCIA DE ZAN VICENTE, MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.
Ubicación de la obra pública:	COLONIA EL ZAPOTE EN LA AGENCIA DE SAN VICENTE EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO.
Descripción de los trabajos:	° TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFÍA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ° EXCAVACIÓN DE CEPA A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II-A, DE 0.00 A -2.00 M. ° CIMIENTO DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, ACABADO COMÚN. ° ZAPATA AISLADA DE 1.5X1.5X0.3 M. DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADA EN LECHO INFERIOR CON VARILLA # 4 A CADA 0.2 M. EN AMBOS SENTIDOS, EN LECHO SUPERIOR CON VARILLA DEL # 4 A CADA 0.2 M, EN AMBOS SENTIDOS. ° DALA DE 30X30 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, ACABADO COMÚN, ARMADA CON 8 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL NO.2 A CADA 15 CM. ° CASTILLO DE 20X20 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACABADO

	APARENTE, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL NO.2 A CADA 15 CM. ° RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO A MÁQUINA AL 95% PROCTOR, ADICIONANDO AGUA NECESARIA DE ACUERDO A LABORATORIO DE CAMPO PROPORCIONADO POR LA CONSTRUCTORA ° LOSA DE 12 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA Y VAR #3 @ 60 CM EN AMBOS SENTIDOS ELEVACIONES, CIMBRADO ACABADO COMÚN, ARMADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ° GEOMEMBRANA DE 200 M3 DE 2 MM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA. ° LIMPIEZA GRUESA DURANTE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. TOTAL, TANQUE DE AGUA LINEA DE DISTRIBUCION TRAZO Y NIVELACIÓN PARA TUBERÍAS PARA AGUA POTABLE. ° TRAZO Y NIVELACIÓN PARA TUBERÍAS PARA AGUA POTABLE. ° EXCAVACIÓN CON MAQUINARÍA DE CEPAS EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO DE 0.00 A -2.00 M. ° AFINE MANUAL DE FONDO DE LAS CEPAS EXCAVADAS CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B" SECO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ° ACARREO EN CAMIÓN 1ER KM, DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, VOLUMEN MEDIDO MEDIO SUELTO. ° PLANTILLA DE ARENA APISONADA CON EQUIPO, EN CEPAS PARA TUBERÍA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ° TUBO HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 3" DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO,
--	---

	INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ° ACOSTILLADO DE TUBERÍA CON ARENA, COMPACTADO CON EQUIPO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ° RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, ADICIONANDO AGUA COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS DE 20 CM. ° LIMPIEZA GRUESA DURANTE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. TRAZO Y NIVELACIÓN PARA TUBERÍAS PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ° EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE CEPAS EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO DE 0.00 A -2.00 M ° AFINE MANUAL DE FONDO DE LAS CEPAS EXCAVADAS CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B" SECO. ° ACARREO EN CAMIÓN 1ER KM, DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, VOLUMEN MEDIDO MEDIO SUELTO ° PLANTILLA DE ARENA APISONADA CON EQUIPO, EN CEPAS PARA TUBERÍA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ° TUBO HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 2" DE DIÁMETRO. ° ACOSTILLADO DE TUBERÍA CON ARENA, COMPACTADO CON EQUIPO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA. ° RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), ADICIONANDO AGUA, COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS DE 20 CM. ° TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE: ABRAZADERA PARA TOMA, NIPLE DE INSERCIÓN INSERTIC DE BRONCE, MANGUERA PARA TOMA RD 9, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
--	---

	° CAJA DE VÁLVULAS DE 40X40X60 CM, INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA, CONEXIONES. ° LIMPIEZA GRUESA DURANTE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
Fecha de la publicación de las bases: (invitación)	12 DE JUNIO DEL 2025 A LAS 12:00 AM
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	
• Plazo de ejecución de los trabajos:	51 DIAS NATURALES
• Fecha de Inicio:	17 DE JULIO DEL 2025
• Fecha de terminación:	05 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
<i>Las fechas de inicio y terminación son tentativas, las definitivas serán las asentadas en el contrato correspondiente.</i>	
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTRACTUAL	
Anticipo:	NO SE DIO ANTICIPO
Origen del recurso autorizado para realizar esta Obra Pública:	FAIS (Fondo de Aportaciones Para la Infraestructura social)
Modalidad de contratación	CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
<i>No se proporcionarán materiales y equipo de instalación permanente por parte del Municipio</i> <i>Para esta Obra Pública, no se podrá encomendar ni subcontratar con persona física o moral la ejecución total o parcial de la obra contratada, salvo autorización expresa y por escrito por parte del Área Técnica, previa solicitud por escrito y con la anticipación necesaria por parte del contratista.</i>	
BASES Y REQUISITOS	
Lugar, fecha y horario para adquirir las Bases:	DEL 12 AL 16 DE JUNIO DEL 2025, EN LA OFICINAS DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS EN EL INTERIOR DE PRESIDENCIA, EN TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO. RAMON CORONA #32 CENTRO.
Costo y forma de pago de las Bases:	N/A
Requisitos y documentación que deberá cumplir el interesado para adquirir las BASES:	° CONTAR CON EL REGISTRO VIGENTE EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO, INE, DOCUMENTOS QUE ACREDITEN SU EXISTENCIA LEGAL (SAT), CEDULA PROFECIONAL.

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN	
Visita al sitio de ejecución de los trabajos:	Lugar: COLONIA EL ZAPOTE, EN LA AGENCIA DE SAN VICENTE MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO. Día y Hora: 17 DE JUNIO DEL 2025 A LAS 10:00 AM.
Juta de aclaraciones:	Lugar: En las oficinas de dirección de obras públicas en el interior de presidencia ubicada en calle Ramón Corona #32 Centro, C.P. 49650 Tamazula de Gordiano Jalisco. Día y Hora: 18 de junio del 2025 a las 11:00 Horas.
Presentación y apertura de propuestas:	Lugar: En las oficinas de dirección de obras públicas en el interior de presidencia ubicada en calle Ramón Corona #32 Centro, C.P. 49650 Tamazula de Gordiano Jalisco. Día y Hora: 19 de junio del 2025 a las 10:00 Horas.
Pronunciamiento y publicación de fallo: (comisión edilicia de desarrollo urbano y obras públicas)	Lugar: En las oficinas de dirección de obras públicas en el interior de presidencia ubicada en calle Ramón Corona #32 Centro, C.P. 49650 Tamazula de Gordiano Jalisco. Día y Hora: 20 de junio del 2025 a las 02:00 pm. Horas.
Pronunciamiento y publicación de fallo: (sesión extraordinaria de ayuntamiento)	Lugar: En las oficinas de dirección de obras públicas en el interior de presidencia ubicada en calle Ramón Corona #32 Centro, C.P. 49650 Tamazula de Gordiano Jalisco. Día y Hora: 14 de julio del 2025 a las 06:30 Horas.