

BASES DE CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. OPT/13/FAIS/2025

DATOS DE GENERALES DE LA OBRA	
Número y nombre de la obra pública:	OPT/13/FAIS/2025 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, LINEA DE AGUA Y LOSA DE RODAMIENTO DE CALLE GALEANA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.
Ubicación de la obra pública:	CALLE GALEANA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.
Descripción de los trabajos:	° DEMOLICIÓN DE BANQUETA DE 10 CM, DE CONCRETO SIMPLE, CON MARRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ° DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN DE 15X20X40 CM., DE CONCRETO SIMPLE, A MANO, INCLUYE: EXTRACCIÓN DE PADECERÍA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ° DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE 15 CM., DE ESPESOR CON MARTILLO NEUMÁTICO. ° ACARREO EN CAMIÓN 1ER KM, CON CARGA A MÁQUINA. ° ACARREO EN CAMIÓN KMS SUBSECUENTES, INCLUYE: EL COSTO DEL EQUIPO. ° TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS CON CALHIDRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ° EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A -2.00 M DE PROFUNDIDAD. ° CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMION 1 ER.

	KILOMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MEDIDO EN SECCION DE PROYECTO. ° ACARREO EN CAMION A KILÓMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN. ° CONFORMACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL AL FONDO DE LA EXCAVACION POR MEDIOS MECÁNICOS, DE 20 CM. DE ESPESOR, COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M. ° SUB-RASANTE CON MATERIAL DE BANCO EN PROPORCIÓN EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 100% PROCTOR DE SU P.V.S.M. ° BASE HIDRAULICA, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% ° GUARNICION DE CONCRETO PREMEZCLADO TIPO L CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2 TMA 19MM RN CON CIMBRA METALICA, EN SECCION DE 45 CM DE BASE Y 32 CM DE ALTURA, MAS CORONA DE 12CM A 15 CM Y 15 CM DE ALTURA, INCLUYE MATERIALES. ° LOSA DE CONCRETO PREMEZCLADO DE FC= 250 KG/CM2, DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: VIBRADO, CURADO, CIMBRA, DESCIMBRA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. ° EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES DE 0.00 A -2.00 M, EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA INDICADO POR SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ° CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMION 1 ER.
--	---

	KILOMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN. ° ACARREO EN CAMION A KILÓMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ° AFINE Y CONFORMACIÓN DE TERRENO NATURAL COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR CON EQUIPO DE IMPACTO. ° RELLENO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON COMPACTADOR DE IMPACTO, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. ° BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2., R.N., TMA. 9 MM, CON ACABADO LAVADO, REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-610/10 ° TRAZO Y NIVELACIÓN PARA TUBERÍAS PARA DRENAJE, INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ° EXCAVACIÓN CON MAQUINARÍA DE CEPAS EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO DE 0.00 A -2.00 M, INCLUYE: MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO. ° PLANTILLA DE ARENA APISONADA CON EQUIPO, EN CEPAS PARA TUBERÍA. ° ACOSTILLADO DE TUBERÍA CON ARENA, COMPACTADO CON EQUIPO. ° RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), ADICIONANDO AGUA, COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS DE 20 CM. ° TUBERÍA CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO DE POLIETILENO PEAD ADS DE 10" (25 CM) DE DIÁMETRO. ° POZO DE VISITA COMÚN, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE -2.50
--	---

	M. DE PROFUNDIDAD INTERIOR, CON TUBO DE CONCRETO DE 0.45M. DE DIÁMETRO, MUROS 26 CM. DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5, ACABADO COMÚN, CON APLANADO ACABADO PULIDO, SOBRE PLANTILLA DE MAMPOSTERÍA. ° DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBO PVC S25 DE 6", INCLUYE: CODOS, SILLETA, EXCAVACIÓN, ACOSTILLADO, RELLENO, COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ° ACARREO EN CAMIÓN 1ER KM, DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, VOLUMEN MEDIDO MEDIO SUELTO. ° TRAZO Y NIVELACIÓN PARA TUBERÍAS PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ° EXCAVACIÓN CON MAQUINARÍA DE CEPAS EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO DE 0.00 A -2.00 M. ° AFINE MANUAL DE FONDO DE LAS CEPAS EXCAVADAS CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B" SECO. ° ACARREO EN CAMIÓN 1ER KM, DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, VOLUMEN MEDIDO MEDIO SUELTO ° ACARREO EN CAMIÓN KMS SUBSECUENTES, DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, VOLUMEN MEDIDO MEDIO SUELTO. ° PLANTILLA DE ARENA APISONADA CON EQUIPO, EN CEPAS PARA TUBERÍA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ° ACOSTILLADO DE TUBERÍA CON ARENA, COMPACTADO CON EQUIPO. ° RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), ADICIONANDO AGUA, COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS DE 20 CM.. ° TUBO HIDRÁULICO CED. 40 DE 2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, UNIONES POR MEDIO DE TERMOFISIÓN.
--	---

	° TOMA DOMICILIARIA A BASE DE TUBERÍA PEAD 1/2" LISO, RD 9, INCLUYE; EXCAVACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRAS, QUIPO Y HERRAMIENTA.
Fecha de la publicación de las bases: (invitación)	03 DE NOVIEMBRE DEL 2025 A LAS 10:00 AM
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	
• Plazo de ejecución de los trabajos:	30 DIAS NATURALES
• Fecha de Inicio:	24 DE NOVIEMBRE DEL 2025
• Fecha de terminación:	23 DE DICIEMBRE DEL 2025
<i>Las fechas de inicio y terminación son tentativas, las definitivas serán las asentadas en el contrato correspondiente.</i>	
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTRACTUAL	
Anticipo:	NO SE DIO ANTICIPO
Origen del recurso autorizado para realizar esta Obra Pública:	FAIS (Fondo de Aportaciones Para la Infraestructura social)
Modalidad de contratación	CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
<i>No se proporcionarán materiales y equipo de instalación permanente por parte del Municipio</i>	
<i>Para esta Obra Pública, no se podrá encomendar ni subcontratar con persona física o moral la ejecución total o parcial de la obra contratada, salvo autorización expresa y por escrito por parte del Área Técnica, previa solicitud por escrito y con la anticipación necesaria por parte del contratista.</i>	
BASES Y REQUISITOS	
Lugar, fecha y horario para adquirir las Bases:	DEL 03 AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2025, EN LA OFICINAS DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS EN EL INTERIOR DE PRESIDENCIA, EN TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO. RAMON CORONA #32 CENTRO.
Costo y forma de pago de las Bases:	N/A
Requisitos y documentación que deberá cumplir el interesado para adquirir las BASES:	° CONTAR CON EL REGISTRO VIGENTE EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO, INE, DOCUMENTOS QUE ACREDITEN SU EXISTENCIA LEGAL (SAT), CEDULA PROFECIONAL.
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN	

Visita al sitio de ejecución de los trabajos:	Lugar: CALLE GALEANA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO. Día y Hora: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2025 A LAS 09:00 AM.
Juta de aclaraciones:	Lugar: En las oficinas de dirección de obras públicas en el interior de presidencia ubicada en calle Ramón Corona #32 Centro, C.P. 49650 Tamazula de Gordiano Jalisco. Día y Hora: 07 de noviembre del 2025 a las 11:00 Horas.
Presentación y apertura de propuestas:	Lugar: En las oficinas de dirección de obras públicas en el interior de presidencia ubicada en calle Ramón Corona #32 Centro, C.P. 49650 Tamazula de Gordiano Jalisco. Día y Hora: 08 de noviembre del 2025 a las 09:00 Horas.
Pronunciamiento y publicación de fallo: (comisión edilicia de desarrollo urbano y obras públicas)	Lugar: En las oficinas de dirección de obras públicas en el interior de presidencia ubicada en calle Ramón Corona #32 Centro, C.P. 49650 Tamazula de Gordiano Jalisco. Día y Hora: 09 de noviembre del 2025 a las 09:00 Horas.
Pronunciamiento y publicación de fallo: (comisión mixto de obras públicas)	Lugar: En las oficinas de dirección de obras públicas en el interior de presidencia ubicada en calle Ramón Corona #32 Centro, C.P. 49650 Tamazula de Gordiano Jalisco. Día y Hora: 12 de noviembre del 2025 a las 11:00 am Horas.
Pronunciamiento y publicación de fallo: (sesión extraordinaria de ayuntamiento)	Lugar: En las oficinas de dirección de obras públicas en el interior de presidencia ubicada en calle Ramón Corona #32 Centro, C.P. 49650 Tamazula de Gordiano Jalisco. Día y Hora: 14 de noviembre del 2025 a las 6:30 Horas.

